製糖設備納入実績表

2014年4月

旭鉄工株式会社

No.	納入先	輸送物(貯留物)	分類	形式	台数	傾斜角	有効幅(ﾍﾞﾙﾄ幅)	輸送量(処理量:回転数)	寸法	電動機	納入年月	設計	製作	据付
1	種子島	糖蜜	ｽｸﾘｭｰ	U字形トラフ式	1台	−	−	32m3	φ2.5*5.5*2.8H	11kW	2000年10月	○	○	○
2	種子島	糖蜜	ﾐｷｻｰ	U字形トラフ式	1台	−	−	32m3	φ2.5*5.5*2.8H	11kW	2001年10月	○	○	○
3	種子島	A重油	ﾀﾝｸ	丸形	1台	−	−	50m3	φ3.8*4.6H	−	2003年12月	○	○	○
4	種子島	原糖	ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀ	誘導排出式	1台	90°	−	20t/h	20H	5.5kW	2003年12月	○	○	○
5	徳之島	散糖	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ	トラフ形	1台	18°	750	200t/h	0.75×26m	18.5kW	2004年2月	○	○	○
6	徳之島	散糖	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ	トラフ形	1台	0°	750	200t/h	0.75×24m	7.5kW	2004年2月	○	○	○
7	徳之島	散糖	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ	トラフ形	1台	0°	750	200t/h	0.75×35m	7.5kW	2004年2月	○	○	○
8	種子島	糖蜜	ｽｸﾘｭｰ	U字形ジャケット式	1台	−	1800	16m3	1.8*6.0*2.65	3.7kW	2004年12月	○	○	○
9	種子島	糖蜜	ｽｸﾘｭｰ	U字形トラフ式	1台	−	2100	19.5m3	2.1*4.7*2.25	5.5kW	2004年12月	○	○	○
10	種子島	原糖	ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀ	誘導排出式	1台	90°	−	30t/h	12.8H	5.5kW	2004年12月	○	○	○
11	種子島	苛性ソーダ	薬品ﾀﾝｸ	丸形	1台	−	−	20m3	φ2.9*5.0H	−	2004年12月	○	○	○
12	種子島	苛性ソーダ	薬品ﾀﾝｸ	丸形	1台	−	−	5m3	φ1.9*3.5H	−	2004年12月	○	○	○
13	種子島	糖蜜	ﾀﾝｸ	角形	2台	−	−	28m3	2.5*3.2*2.2H	−	2006年12月	○	○	○
14	種子島	糖蜜	ﾀﾝｸ	丸形	1台	−	−	2.7m3	φ1.9*1.5H	−	2006年11月	○	○	○
15	種子島	バカス	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ	トラフ形平ベルト	1台	0°	−	18t/h	11m	3.7kW	2009年9月	○	○	×
16	種子島	糖蜜	ﾀﾝｸ	丸形	1台	−	−	3m3	φ2.4*2.9H	−	2010年6月	○	○	×
17	種子島	連続沈殿槽	ﾀﾝｸ	丸形	1台	−	−	220m3	φ6.71*6.09H	2.2kW	2010年10月	○	○	○
18	種子島	ﾎﾞｲﾗｰ燃焼灰処理水	ﾀﾝｸ	丸形	1式	−	−	15m3/H	φ1.27・φ1.9	−	2010年10月	○	○	○
19	種子島	さとうきび	ﾄﾛﾝﾒﾙ	丸形	1式	−	−	5t/h	φ1200*3900L	3.7kW	2011年12月	○	○	○